

## 木地板铺设面层验收规范

### 1 范围

本标准规定了对民用室内木地板面层的基本规定、验收内容及保修义务。

本标准适用于民用室内木地板铺设面层的验收，亦适用于因地板铺设不当，地板状态改变而引起的争议和仲裁。

本标准不适用于对保温、地热、防静电、防辐射、体育场所等特殊要求的木地板铺设验收。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而构成本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适合于本标准。

GB / T 15036.1-2001 实木地板 技术条件

GB / T 15036.2-2001 实木地板 检验和试验方法

GB / T 18102-2000 浸渍纸层压木质地板

GB / T 18103-2000 实木复合地板

LY / T 1573-2000 竹地板

### 3 基本规定

#### 3.1 基本要求

##### 3.1.1 民用室内木地板包括：

a) 实木地板（包括企口地板、平口地板、拼花地板、指接地板、集成地板等）；

b) 实木复合地板（包括三层实木复合和多层实木复合）；

c) 浸渍纸层压木质地板（强化木地板）；

d) 竹地板。

3.1.2 面层使用木地板的质量应分别符合 GB/T 18103-2000、GB/T 18102-2000、LY/T 1573-2000、GB/T 15036.1-2001 和 GB/T 15036.2-2001 的规

定。在铺设前，应得到用户对质量、数量等验收认可；还应对树种、花色、型号、含水率、颜色、油漆、尺寸偏差、加工精度、甲醛含量等验收认可。

3.1.3 木地板铺设方法，工艺步骤，基层材料，质量要求，工期、验收规范等在铺设前应得到用户认可，施工方必须严格执行；

### 3.2 对木地板基层的基本要求

3.2.1 干净：无浮土，无明显施工废弃物等。

3.2.2 干燥：必须达到或低于当地平衡湿度和含水率，严禁含湿施工，并防止有水源处向地面渗漏，如暖气出水处，厨房和卫生间接口处等。

3.2.3 平整：用 2m 靠尺检验应小于 5mm。

3.2.4 牢固：基层材料必须是优质合格产品，并按序固接在地基上，不允许松动。龙骨两端必须钉实，或粘实。严禁用水泥沙浆填充。毛地板必须四周钉头，钉距应小于 350mm。

3.2.5 伸缩缝：龙骨间、龙骨与墙体间、毛地板间、毛地板与墙体间均应留有伸缩缝。

3.2.6 耐腐：用干燥耐腐材（宽度>35mm）作龙骨科。用针叶板材、优质多层胶合板（厚度>9mm）作毛地板料，严禁整张使用，必要时须进行涂防腐油漆处理和防虫害处理。

3.3 施工程序 严禁在木地板铺设时，和其他室内装饰装修工程交叉混合施工。

### 3.4 环境意识

提高环保意识，室内严禁在基层使用有严重污染物质，如沥青、苯酚等。

### 3.5 施工前提

所有木地板基层验收，必须在木地板面层施工前达到验收合格，否则不允许进行面层铺设施工。

### 3.6 验收时间

木地板的面层验收，必须在竣工后三天内验收。

## 4 面层验收内容

### 4.1 基本要求

4.1.1 悬浮式铺设木地板面层幅面每边长度最大不能超过 8m，相邻地板应留伸缩缝，做过桥连结处理。门口必须隔断。

4.1.2 木地板表面应洁净、平整、无毛刺、无裂痕,铺设应牢固、不松动。

#### 4.2 木地板铺设面层尺寸允许安装偏差

木地板铺设面层尺寸允许安装偏差见表 1

表 1 允许安装偏差 单位为毫米

| 项目     | 允许偏差 |       |        |      |
|--------|------|-------|--------|------|
|        | 实木地板 | 强化木地板 | 实木复合地板 | 竹木地板 |
| 平整度    | ≤5   | ≤3    | ≤9     | ≤5   |
| 拼接高度差  | ≤0.6 | ≤0.15 | ≤0.2   | ≤0.5 |
| 拼接缝隙宽度 | ≤0.6 | ≤0.15 | ≤0.4   | ≤0.6 |
| 四周伸缩缝  | ≥5   | ≥8    | ≥8     | ≥5   |

#### 4.3 铺设尺寸允许偏差测量工具

铺设尺寸允许偏差测量工具见表 2。

表 2 允许偏差测量工具

| 项目     | 量具       | 测量             |
|--------|----------|----------------|
| 平整度    | 2m 靠尺及塞尺 | 每室测量不少于两处,取最大值 |
| 拼接高度差  | 塞尺或坐标百分表 |                |
| 拼接缝隙宽度 | 塞尺       |                |
| 四周伸缩缝  | 钢尺       |                |

## 5 保修义务

地板铺设竣工后,委托双方(用户方与施工方)应及时进行铺设地板面层验收,对铺设总体质量、服务质量等予以评定,并办量签收手续。铺设施工方应出具地板保修卡(单),承诺地板保修期内义务。